

Einbaudokumentation von SIRIUS 300 Fix



Anheben des Schachtrahmens mittels Hebegerät – hier HS 30



SIRIUS 300 Fix in das vorgelegte Wasser geben und in dem Gießeimer mittels Bohrmaschine + Quirl mischen.



Einsetzen der Schachtabsperrplatte und reinigen der Fuge



Danach sofort vergießen.



Schlauchschalung – hier Type KSR, mit Einfüll- und Entlüftungsrohr, sowie Trichter einsetzen. Fülldruck max. 0,3 bar



Fertig gefüllte Fuge.